

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第99回)

2021年1月27日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

今回は、緊急時ガスタービン発電機建屋(以下、「GTG建屋」という。)に設置した免震用オイルダンパーの設置状況について確認いただきました。

緊急時ガスタービン発電機とは、重大事故が発生した際に、外部電源および非常用ディーゼル発電機が使用できない状況でも原子炉を冷却するための設備に電源を供給する設備であり、津波の影響を受けない海拔40mの発電所敷地内の高台において専用建屋内に設置しています。当該建屋は、地震が発生した際にも緊急時ガスタービン発電機の機能に影響を与えないよう、免震構造としています。

当社は、GTG建屋への免震用オイルダンパーの設置が完了した後、メーカーの不適切行為に係る公表を受け調査した結果、当該オイルダンパーが当社の調達要求事項を満足しないと判断しました。このため、免震用オイルダンパー全数を新規製造品に取替えました。

静岡県から「GTG建屋の免震用オイルダンパーについて、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに実施されていることを確認した。安全対策工事は重要な工事であるため、今後も着実に実施していただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から「本日の点検で、設備の配備が計画どおりになされていることを確認した。今後も市民の安心・安全のため適切な設備の配備をお願いする。」との講評をいただきました。

また、静岡県から「次回の点検は、2月または3月に実施することで調整する。」旨の連絡がありました。



GTG建屋



免震用オイルダンパーの点検の様子

注 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

<これまでお知らせした内容>

- ・KYB株式会社および同子会社における不適切行為に関する浜岡原子力発電所での調査状況について(続報) [\(2018年10月25日お知らせ済み\)](#)
- ・KYB株式会社および同子会社における不適切行為に関する浜岡原子力発電所での対応状況について(続報) (緊急時ガスタービン発電機建屋の免震用オイルダンパーの取替え) [\(2020年6月18日お知らせ済み\)](#)
- ・KYB株式会社および同子会社における不適切行為に関する浜岡原子力発電所での対応状況について(続報) (緊急時ガスタービン発電機建屋の免震用オイルダンパーの取替完了) [\(2020年10月16日お知らせ済み\)](#)

(これまでにお知らせした県市点検に係る内容は、[こちら](#)でご覧いただけます。)

以上