

浜岡原子力発電所周辺の環境放射線測定結果について(続報)

2011年3月22日

当社は、通常、浜岡原子力発電所の敷地境界付近での環境放射線量の測定として、モニタリングポストにて連続監視をおこなっています。また、2011年3月14日より以下の測定箇所にて環境の放射線量の監視として、空気中のちりやほこり等のサンプリングをおこなっています。

本日、モニタリングポストの指示値および採取した試料等を分析した結果について、お知らせします。なお、当面の間は営業日に1日1回の頻度で以下の測定データ等をお知らせします。

1 浜岡原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト指示値

2011年3月21日6時頃よりモニタリングポスト(No.1～No.7)の指示値の上昇がありました(3月22日3時20分では101～102ナノグレイ^{※1}/時)。今回の環境放射線の測定データから、放射性ヨウ素等の人工放射性物質がこの指示変動の要因の1つと推定しています。

なお、当社ホームページでは、モニタリングポストの指示値(過去2日間および30日間)を閲覧可能です。(<http://www.chuden.co.jp/hamaokastate1/RealMonitorPost.html>)

2 環境放射線量の測定データ

測定箇所 採取 期間 対象核種 ^{※2}	佐倉三区	桜ヶ池公民館
	3月17日15時20分 ～3月22日9時20分	3月16日11時50分 ～3月18日11時00分
マンガン 54	検出されず	検出されず
鉄 59	検出されず	検出されず
コバルト 60	検出されず	検出されず
ジルコニウム 95	検出されず	検出されず
ニオブ 95	検出されず	検出されず
ヨウ素 131	0.94	0.001
セシウム 134	0.029	検出されず
セシウム 137	0.039	検出されず
セリウム 144	検出されず	検出されず


単位: マイクロベクレル^{※3}/立方センチメートル

1年間この放射線を連続して受けた場合の放射線量を評価した結果、約210マイクロシーベルトであり、これは、通常1年間に受ける放射線量(1260マイクロシーベルト^{※4})の6分の1程度となります。

モニタリングステーション位置図



モニタリングポスト位置図



- ※1 グレイとは、放射線が物質に当たったときに、その物質に吸収されたエネルギーの量(吸収線量)を表す単位です。また、「ナノ」とは、単位の前につけて、その大きさを表し易くするための接頭数詞で10億分の1を表します。
- ※2 対象核種は、静岡県環境放射能測定技術会が定める核種分析の評価対象核種のうち、ガンマ線放出核種を示す。
- ※3 ベクレル(Bq)とは、放射能の強さを表す単位であり、1秒間に1つの原子が放射線を出すとき、1Bqの放射性物質があることを意味します。また、「マイクロ」とは、単位の前につけて、その大きさを表し易くするための接頭数詞で100万分の1を表します。
- ※4 被ばく線量1260マイクロシーベルト／年とは、国連科学委員会(UNSCEAR)2000年報告であり、自然放射線から受ける線量(1人あたりの年間線量(世界平均))2400マイクロシーベルトの内訳となります。

以 上